

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 16/06/2020

COMP.EXT_01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2322	ENGENHEIRO CIVIL	H	80,0000	70,6400	R\$5.651,20
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	160,0000	25,6800	R\$4.108,80
				Total:	R\$9.760,00
Total Simples / 100:					R\$97,60
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					R\$23,93
Valor Geral:					R\$121,53
COMP.EXT_02 PISO EM GRANITO, APICADO, TIPO ANDORINHA, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, INCLUSO REJUNTAMENTO		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,5940	14,5200	R\$8,62
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,1880	17,8300	R\$21,18
				Total:	R\$29,81
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,6200	2,0000	R\$17,24
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,1000	241,5000	R\$265,65
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,1400	2,8600	R\$0,40
				Total:	R\$283,29
Total Simples:					R\$313,10
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					R\$76,77
Valor Geral:					R\$389,87
COMP.EXT_03 PISO EM GRANITO, APICADO, TIPO RED DRAGON, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, INCLUSO REJUNTAMENTO		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,5940	14,5200	R\$8,62
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,1880	17,8300	R\$21,18
				Total:	R\$29,81
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,6200	2,0000	R\$17,24
I1229	GRANITO POLIDO OUTRAS CORES E=2cm	M2	1,1000	308,5900	R\$339,45
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,1400	2,8600	R\$0,40
				Total:	R\$357,09
Total Simples:					R\$386,90
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					R\$94,87
Valor Geral:					R\$481,77