

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 16/06/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS								SUBTOTAL	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	6,00
		PLACA PADRÃO PREFEITURA DE SOBRAL		1,00	3,00	2,00						6,00	
1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	2,00
		LOCAÇÃO DE CONTEINER		2,00								2,00	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS											
2.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	460,48
		DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE		1,00				460,48				460,48	
2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	20,85
		DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE		1,00				20,85				20,85	
2.3	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	571,00
		RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE (FACHADAS)		1,00				571,00				571,00	
2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	50,54
		BOTA-FORA MATERIAL ENTULHO		1,00		0,07		481,33		1,5000		50,54	
2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	50,54
		BOTA-FORA MATERIAL ENTULHO		1,00		0,07		481,33		1,5000		50,54	
3		PISOS											
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	23,71
		BASE PARA RECEBIMENTO DO PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA		1,00		0,05		298,78				14,94	
		BASE PARA RECEBIMENTO DO PISO DE GRANITO RED DRAGON		1,00		0,05		175,34				8,77	
3.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	474,12
		REGULARIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA		1,00				298,78				298,78	
		REGULARIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PISO DE GRANITO RED DRAGON		1,00				175,34				175,34	
3.3	COMP_EXT_02	PISO EM GRANITO, APICOADO, TIPO ANDORINHA, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	298,78
		GRANITO CINZA ANDORINHA		1,00				298,78				298,78	
3.4	COMP_EXT_03	PISO EM GRANITO, APICOADO, TIPO RED DRAGON, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	175,34
		PISO DE GRANITO RED DRAGON		1,00				175,34				175,34	
4		PINTURA											
4.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	571,00
		COR MARROM CAT. CORAL 50YR 12/406 INFLAMÁVEL ARDÊNCIA		1,00				60,00				60,00	
		COR BRANCO CAT. CORAL 50YR 83/035 ESSÊNCIA DE ROSA		1,00				220,00				220,00	
		COR ROSA CORAL CAT. CORAL 10YR 38/318 PRAIA DE CORAL		1,00				80,00				80,00	
		COR AMARELO CORAL CAT. CORAL 60 YR 54/287 TERRA PÊSSEGO		1,00				150,00				150,00	
		COR AZUL CORAL CAT. CORAL 10 BG 83/061 AZUL DIAMANTE		1,00				20,00				20,00	
		COR AZUL CORAL CAT. CORAL 17GB 36/333 AZUL MERGULHO		1,00				6,00				6,00	
		COR VERDE CORAL CAT. CORAL 50GY 13/306 CACTO SILVSTRE		1,00				35,00				35,00	
4.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	571,00
		COR MARROM CAT. CORAL 50YR 12/406 INFLAMÁVEL ARDÊNCIA		1,00				60,00				60,00	
		COR BRANCO CAT. CORAL 50YR 83/035 ESSÊNCIA DE ROSA		1,00				220,00				220,00	
		COR ROSA CORAL CAT. CORAL 10YR 38/318 PRAIA DE CORAL		1,00				80,00				80,00	
		COR AMARELO CORAL CAT. CORAL 60 YR 54/287 TERRA PÊSSEGO		1,00				150,00				150,00	
		COR AZUL CORAL CAT. CORAL 10 BG 83/061 AZUL DIAMANTE		1,00				20,00				20,00	
		COR AZUL CORAL CAT. CORAL 17GB 36/333 AZUL MERGULHO		1,00				6,00				6,00	
		COR VERDE CORAL CAT. CORAL 50GY 13/306 CACTO SILVSTRE		1,00				35,00				35,00	
4.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1200,00
		PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE		8,00				150,00				1200,00	
5		DISPOSITIVOS AUXILIARES											
5.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	571,00
		PINTURA DE FACHADAS E ESTRUTURA METÁLICA		1,00				571,00				571,00	
6		LIMPEZA FINAL											
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	474,12
		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		1,00				474,12				474,12	
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
7.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	100,00
				100,00								100,00	