

## COMPOSIÇÕES EXTERNAS


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

**OBJETO:** CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÕES DO EDIFÍCIO ANEXO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ

**LOCAL:** R. ENG. JOSÉ FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB I - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**DATA:** 31/08/2023

COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,7500	14.514,46	10.885,8500
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,7500	5.868,92	4.401,6900
I8617	VIGIA	HxMÊS	0,7500	2.946,84	2.210,1300
				Total:	17.497,6700
<b>Total Simples / 100:</b>					<b>174,98</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSOS</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>46,35</b>
<b>Total Simples c/ BDI:</b>					<b>221,33</b>
<b>Valor Geral c/ BDI:</b>					<b>22.133,00</b>
COMP.02 PORTA TIPO VAI E VEM 2F (1,00 x 2,10 m), COMPLETA		UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,4000	15,55	21,7700
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	20,77	29,0800
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	20,77	77,8900
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	16,77	62,8900
				Total:	191,6300
INSUMOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	67,50	0,7200
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	43,58	43,5800
C1146	DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM	UN	6,0000	84,51	507,0600
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,38	8,2800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,27	2,1600
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	4,2000	77,44	325,2500
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	164,28	164,2800
I1724	PREGO	KG	0,2500	15,54	3,8900
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,56	0,9600
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,50	52,5000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,10	1,8900
				Total:	1.110,5700
<b>Total Simples:</b>					<b>1.302,20</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSOS</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>344,95</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>1.647,15</b>
COMP.03 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA		UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,1250	780,09	877,6000
				Total:	877,6000
<b>Total Simples:</b>					<b>877,60</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSOS</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>232,48</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>1.110,08</b>
COMP.04 JANELA DE CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J1 (1,50X1,00)m (COLOCADA)		UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,0000	15,55	15,5500
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	20,77	20,7700
				Total:	36,3200
MATERIAIS					
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,5000	244,51	366,7700
I0507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,5000	462,27	693,4100
				Total:	1.060,1800
<b>Total Simples:</b>					<b>1.096,50</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>290,46</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>1.386,96</b>
COMP.05 JANELA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J2 (1,60X0,60)m (COLOCADA)		UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,5000	15,55	23,3300
I2391	PEDREIRO	H	2,5000	20,77	51,9300
				Total:	75,2600
MATERIAIS					
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	0,9600	327,26	314,1700
I0507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,9600	462,27	443,7800
				Total:	757,9500
SERVIÇOS					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0219	858,84	18,7900
				Total:	18,7900
<b>Total Simples:</b>					<b>852,00</b>



Wesley Guimarães Camilo Parente  
 Gerente de Orçamento de Obras  
 Secretaria da Infraestrutura  
 Prefeitura Municipal de Sobral

## COMPOSIÇÕES EXTERNAS


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

**OBJETO:** CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÕES DO EDIFÍCIO ANEXO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ

**LOCAL:** R. ENG. JOSÉ FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB I - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**DATA:** 31/08/2023

					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>225,69</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>1.077,69</b>
<b>COMP.06</b>	<b>JANELA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J3 (0,80X0,60)m (COLOCADA)</b>	<b>UN</b>				
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>	
I2543	SERVENTE	H	1,5000	15,55	23,3300	
I2391	PEDREIRO	H	2,5000	20,77	51,9300	
				<b>Total:</b>	<b>75,2600</b>	
<b>MATERIAIS</b>						
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	0,4800	327,26	157,0800	
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,4800	462,27	221,8900	
				<b>Total:</b>	<b>378,9700</b>	
<b>SERVIÇOS</b>						
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0438	858,84	37,5700	
				<b>Total:</b>	<b>37,5700</b>	
					<b>Total Simples:</b>	<b>491,80</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>130,28</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>622,08</b>
<b>COMP.07</b>	<b>JANELA DE CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J4 (3,00X1,00)m (COLOCADA)</b>	<b>UN</b>				
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>	
I2543	SERVENTE	H	2,0000	15,55	31,1000	
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	20,77	41,5400	
				<b>Total:</b>	<b>72,6400</b>	
<b>MATERIAIS</b>						
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	3,0000	244,51	733,5300	
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,0000	462,27	1.386,8100	
				<b>Total:</b>	<b>2.120,3400</b>	
					<b>Total Simples:</b>	<b>2.192,98</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>580,92</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>2.773,90</b>
<b>COMP.08</b>	<b>BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m</b>	<b>UN</b>				
<b>SERVIÇOS</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>	
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	0,6667	926,10	617,4000	
				<b>Total:</b>	<b>617,4000</b>	
					<b>Total Simples:</b>	<b>617,40</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>163,55</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>780,95</b>
<b>COMP.09</b>	<b>LIXEIRA EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN= 0.60M, H= 0.80M</b>	<b>UN</b>				
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>	
I2543	SERVENTE	H	0,5000	15,55	7,7800	
				<b>Total:</b>	<b>7,7800</b>	
<b>MATERIAIS</b>						
I0083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	UN	1,0000	79,62	79,6200	
				<b>Total:</b>	<b>79,6200</b>	
					<b>Total Simples:</b>	<b>87,40</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>23,15</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>110,55</b>
<b>COMP.10</b>	<b>LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM PISO</b>	<b>M2</b>				
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>	
I2543	SERVENTE	M2	0,1500	15,55	2,3300	
				<b>Total:</b>	<b>2,3300</b>	
<b>MATERIAIS</b>						
I1348	LONA PLASTICA PRETA	M2	1,0500	1,20	1,2600	
				<b>Total:</b>	<b>1,2600</b>	
					<b>Total Simples:</b>	<b>3,59</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,95</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>4,54</b>



Wesley Guimarães Camilo Parente  
 Gerente de Departamento de Obras  
 Secretaria da Infraestrutura  
 Prefeitura Municipal de Sobral